

Sommaire

1	GENERALITES	2
1.1	- Nota: gestion sélective des déchets de chantier.	2
1.2	- Nota: visite des lieux.	2
1.3	- Nota: études et plans d'exécution.	
2	CARRELAGE .	2
2.1	Ragréage.	2
2.2	Revêtement carrelage en grès cérame dim. 0.30x0.30m, U4P4, type Granitogrès de Casalgrande ou équivalent.	2
2.3	Plinthes en grès cérame, dim. 0.30x0.08m ht.	2
3	FAIENCE .	2
3.1	Résine d'étanchéité derrière revêtement faïence.	2
3.2	Revêtements faïences de couleur à bords adoucis dim. 0.15x0.15m	2

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 2

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
1	<u>GENERALITES.</u>				
1.1	- Nota: gestion sélective des déchets de chantier.				
1.2	- Nota: visite des lieux obligatoire.				
1.3	- Nota: études et plans d'exécution.				
2	<u>CARRELAGE.</u>				
2.1	Ragréage pour sols recevant un revêtement carrelage	m2	20.60	,	,
2.2	Revêtement carrelage en grès cérame dim. 0.30x0.30m, U4P4, type Granitogrès de Casalgrande ou équivalent	m2	20.60	,	,
2.3	Plinthes en grès cérame, dim. 0.30x0.08m ht.	MI	29.70		
3	<u>FAIENCES.</u>				
3.1	Résine d'étanchéité derrière revêtement faïence	m2	55.30	,	,
3.2	Revêtements faïences de couleur à bords adoucis en grès émaillé dim. 0.15x0.15m	m2	55.30	,	,
	- Total du lot hors T.V.A., euros				,
	- T.V.A. au taux de 20.00 %, euros				,
	- Total T.T.C. Lot 05 : Carrelage – Faïence, euros				,